

ARTIKEL 3.115 EN 4.208

Eisen brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie met inspectiecertificaat volgens Besluit bouwwerken leefomgeving

Gebruiksfunctie		Gebruiksoppervlakte groter dan [m ²]	Hoogste vloer van de gebruiksfunctie hoger dan [m]	Omvang van de bewaking	Doormelding Volgens NEN2535	Geldig CCV- inspectiecertificaat
1. Woonfunctie						
a	Woonfunctie voor zorg					
	1. Zorgclusterwoning voor zorg op afroep in een woongebouw	-	-	Gedeeltelijk	ZC	-
	2. Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg in een woongebouw	-	-	Gedeeltelijk	Ja, ZP	Ja ¹
	3. Zorgclusterwoning voor 24-uurs zorg niet in een woongebouw	-	-	Volledig	-	-
	4. Groepszorgwoning voor zorg op afspraak	-	-	Volledig	-	-
	5. Groepszorgwoning voor zorg op afroep	-	-	Volledig	ZC	-
	6. Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg	-	-	Volledig	Ja, ZP	Ja ¹
	7. Andere woonfunctie voor zorg	-	-	-	-	-
b	Andere woonfunctie	-	-	-	-	-
2. Bijeenkomstfunctie						
a	Voor het aanschouwen van sport	-	-	-	-	-
b	Kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar	200	-	Volledig	-	-
		-	1,5	Volledig	Ja	Ja ¹
c	Andere bijeenkomstfunctie	-	5	Gedeeltelijk	-	Ja ³
		-	50	Volledig	-	Ja ³
		500	-	Niet automatisch	-	-
		1.000	-	Gedeeltelijk	-	Ja ³
		5.000	-	Volledig	-	Ja ³
3. Celfunctie						
		-	-	Volledig	Ja	Ja ¹
4. Gezondheidsfunctie						
a	Gezondheidszorgfunctie met bedgebied	-	-	Volledig	Ja	Ja ¹
b	Andere gezondheidszorgfunctie	-	50	Gedeeltelijk	Ja	Ja ¹
		-	4,1	Niet automatisch	-	-
		250	1,5	Niet automatisch	-	-
		500	-	Niet automatisch	-	-
5. Industriefunctie						
a	Lichte industriefunctie	-	-	-	-	-
b	Andere industriefunctie	-	20	Niet automatisch	-	-
		750	4,1	Niet automatisch	-	-
		1.500	1,5	Niet automatisch	-	-
		2.500	-	Niet automatisch	-	-
6. Kantoorfunctie						
		-	20	Niet automatisch	-	-
		-	50	Gedeeltelijk	-	-
		500	4,1	Niet automatisch	-	-
		750	1,5	Niet automatisch	-	-
		1.500	-	Niet automatisch	-	-
7. Logiesfunctie						
a	In een logiesgebouw met 24-uursbewaking	250	-	Volledig	-	Ja ³
b	In een logiesgebouw zonder 24-uursbewaking	-	1,5	Volledig	Ja	Ja ¹
		250	-	Volledig	-	Ja ³
c	Niet in een logiesgebouw	-	-	-	-	-
8. Onderwijsfunctie						
		-	4,1	Niet automatisch	-	-
		-	50	Gedeeltelijk	-	Ja ³
		250	1,5	Niet automatisch	-	-
		500	-	Niet automatisch	-	-

Gebruiksfunctie	Gebruiksoppervlakte groter dan [m ²]	Hoogste vloer van de gebruiksfunctie hoger dan [m]	Omvang van de bewaking	Doormelding Volgens NEN2535	Geldig CCV- inspectiecertificaat
9. Sportfunctie					
	-	4,1	Niet automatisch	-	-
	-	50	Gedeeltelijk	-	Ja ³
	500	1,5	Niet automatisch	-	-
	1.000	-	Niet automatisch	-	-
10. Winkelfunctie					
	-	4,1	Niet automatisch	-	-
	-	50	Volledig	-	Ja ³
	500	1,5	Niet automatisch	-	-
	1.000	-	Niet automatisch	-	-
	5.000	13	Gedeeltelijk	-	Ja ³
	10.000	-	Gedeeltelijk	-	Ja ³
	10.000	13	Volledig	-	Ja ³
11. Overige gebruiksfunctie					
a Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	-	1,5	Niet automatisch	-	-
	1.000	-	Volledig	-	-
	2.500	-	Volledig	-	Ja ³
b Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer	-	1,5	Niet automatisch	-	-
	-	13	Gedeeltelijk	-	-
	1.000	-	Niet automatisch	-	Ja ³
	2.500	-	Gedeeltelijk	-	-
c Andere overige gebruiksfunctie	-	-	-	-	-
12. Bouwwerk geen gebouw zijnde					

Artikel 6.32 en 6.33:
Geldigheid inspectiecertificaat brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie

Ja¹ Een inspectiecertificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar.

Ja³ Een inspectiecertificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar.

Artikel 4.214 en 6.33: Ontruimingsalarminstallatie

Een ontruimingsalarminstallatie die behoort bij een brandmeldinstallatie waarop inspectiecertificaat van toepassing is, heeft een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.

Artikel 6.36: Automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem

Een krachtens de wet voorgeschreven automatische brandblusinstallatie en een rookbeheersingsinstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging. Een inspectiecertificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar.

Artikel 3.115: Samenvallende vluchtwegen

Voor zover vanuit de uitgang van een verblijfsruimte in niet meer dan een richting kan worden gevlucht, zijn de buiten die verblijfsruimte gelegen ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert, en verblijfsruimten en ruimten met een verhoogd brandrisico en een doorgang die aan die buiten die verblijfsruimte gelegen ruimte grenst, voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als bedoeld in NEN 2535, als

- de loopafstand tussen de uitgang van een verblijfsruimte en het punt van waaruit in meer dan één richting kan worden gevlucht meer dan 10 m is;
- de totale vloeroppervlakte van de ruimten waardoor die enkele vluchtroute voert en van de daarop aangewezen verblijfsruimten meer dan 200 m² is; of
- het aantal op de enkele vluchtroute aangewezen verblijfsruimten meer dan twee is.

Begrippen: Algemeen

<i>zorgclusterwoning</i>	woonfunctie in een cluster van meer dan drie aan elkaar grenzende woonfuncties voor zorg
<i>groepszorgwoning</i>	woonfunctie waarbij aan ten minste vijf bewoners professionele zorg wordt verleend met een vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg
<i>zorg op afroep</i>	vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg voor professionele zorgverlening aan de bewoners op afroep

zorg op afspraak

vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg voor professionele zorgverlening aan de bewoners op afspraak

24-uurszorg

vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg voor professionele zorgverlening aan de bewoners gedurende 24 uur per dag

Logiesgebouw met 24-uurs bewaking

Het ontruimingssignaal van een ontruimingsalarminstallatie is permanent waarneembaar door de voor de 24-uursbewaking van de logiesfunctie verantwoordelijke functionaris of vindt rechtstreekse doormelding plaats naar die functionaris.

Omgevingsregeling Artikel 5.36. lid 2 en 3 (NEN2575)

- Waar in de artikelen 3.119 en 4.213 van het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt verwezen naar NEN 2575 geldt het volgende:
 - het in onderdeel 4, tabel 1, onder algemeen, bedoelde minimaal toelaatbaar geluidniveau van toonsignalen van 65 dB geldt alleen voor verkeersruimten; voor verblijfsruimten geldt alleen het in die tabel bedoelde geluidsniveau toonaal dat minimaal 6 dB boven het gemiddelde omgevingsgeluid uitkomt;
 - het in onderdeel 4, tabel 2, onder algemeen, bedoelde minimaal toelaatbaar geluidniveau van gesproken berichten van 60 dB geldt alleen voor verkeersruimten; voor verblijfsruimten geldt alleen het in die tabel bedoelde geluidsniveau toonaal dat minimaal 6 dB boven het gemiddelde omgevingsgeluid uitkomt;
 - onderdeel 12.4.2 Specificatie Luidsprekers is niet van toepassing;
 - onderdeel 17 Bekabeling is niet van toepassing.
- Bovenstaande is niet van toepassing op een ontruimingsalarminstallatie die behoort bij een brandmeldinstallatie met doormelding als bedoeld in de artikelen 3.115 en 4.208 van het Besluit bouwwerken leefomgeving en op een ontruimingsalarminstallatie die behoort bij een brandmeldinstallatie zonder doormelding die na 1 november 2008 is opgeleverd of gewijzigd.

Omgevingsregeling Artikel 5.43. (NEN 2535 en NEN2575)

Bij de toepassing van NEN 2535 en NEN 2575 is het in die normen bedoelde akkoord van de bevoegde autoriteit verkregen met een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of meldingen als bedoeld in de artikelen 2.18 en 6.7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.